

DESIGNATION	U	Q	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
A DEPOSES & TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
Repérage et isolement des installations	ens			
Dépose des installations école primaire depuis TGBT (éclairage, appareillage, cuisine, etc.)	ens			
Dépose des installations école maternelle depuis AD (éclairage, appareillage, etc.)	ens			
Dépose du candélabre de la cour, y compris isolement sur réseau éclairage public	ens			
Éclairage chantier par girlande TBT, fluos étanches et blocs de secours autonomes y compris déplacement et adaptation à l'avancement du chantier	ens			
Coffret chantier	u			
Raccordement sur TGBT	ens			
Vérification par organisme agréé	ens			
Divers : (à détailler)				
TOTAL POSTE A				
DESIGNATION	U	Q	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL

DESIGNATION	U	Q	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
B TGBT ET ARMOIRES DIVISIONNAIRES				
TGBT Existant Modifications du TGBT existant Ecole Primaire y compris déposes, mise en place nouveau départs et mise à jour du schéma	ens			
AD Extension (Périscolaire) y compris armoire complète, protections, câblage interne auxiliaires de mesure, connexion des câbles étiquetage, voyant de présence tension, arrêt d'urgence, porte, etc	ens			
Arrêt d'urgence" VENTILATION" déporté à voyant y compris câblage LEGRAND ref 38029	u			
Arrêt d'urgence" FORCE CUISINE" déporté à voyant y compris câblage LEGRAND ref 38029	u			
Divers : (à détailler)				
TOTAL POSTE B				

DESIGNATION	U	Q	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
C APPAREILLAGE ET ATTENTES				
PC 16A 2P+T LEGRAND Mosaic y compris boîte d'encastrement et accessoires	u			
PC 16A 2P+T LEGRAND Plexo encastré blanche avec clapet y compris boîte d'encastrement et accessoires	u			
Sortie de fil 3P+N+T LEGRAND Plexo encastrée y compris boîte d'encastrement et accessoires	u			
Interrupteur ou VV LEGRAND Mosaic avec voyant y compris boîte d'encastrement et accessoires	u			
Interrupteur ou VV LEGRAND Plexo avec voyant y compris boîte d'encastrement et accessoires	u			
Bouton poussoir LEGRAND Mosaic avec voyant y compris boîte d'encastrement et accessoires	u			
Mise à la terre canalisations, CDC, structures métalliques, etc.	ens			
Attente BECS y compris coupure de proximité	ens			
Attente VMC	ens			
Attente split local poubelle	ens			
Attente CTA, extracteurs hottes en terrasse	ens			
Attente convecteur électrique type sortie de fils y compris boîte d'encastrement et accessoires	ens			
Divers : (à détailler)				
TOTAL POSTE C				
D APPAREILS D' ECLAIRAGE				

Luminaire plafonnier encastré 600x600 marque : EPSILON type : Astral 2 x 36 w ou 2 x 55 w y compris lampes TCL, accessoires, supportage	u			
Luminaire plafonnier encastré étanche 600x600 marque : EPSILON type : Psycho 2 x 28 w ou 4 x 14 w y compris tubes T16, panneau sandwich, accessoires, supportage	u			
Spot encastré en aluminium blanc marque : EPSILON type : Zembra 35 w y compris lampe QR51, transformateur Bossa 60, accessoires et supportage	u			
Spot encastré BT étanche IP 65 marque : EPSILON type : Canari 35 w y compris lampe QR51, transformateur Bossa 60, accessoires et supportage	u			
Lignes fluo continues type reglettes en corniche marque : EPSILON type : CLIC y compris coupleurs, coupleurs de liaisons et tubes T16	ml			
Hublot extérieur antivandales blanc dito existants marque : y compris lampes fluo compactes, accessoires et supportage repris sur interrupteur crépusculaire TGBT	u			
Divers : (à détailler)				
TOTAL POSTE D				
DESIGNATION	U	Q	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
E CABLAGE				
Câble U1000 R2V 3 G1,5 mm2	ml			

Câble U1000 R2V 3 G2,5 mm2	ml			
Câble U1000 R2V 5 G2,5 mm2	ml			
Câble U1000 R2V 5 G 6 mm2	ml			
Câble U1000 R2V 5 G16 mm2	ml			
Câble U1000 R2V	ml			
Câble U1000 R2V	ml			
Chemin de câbles	ml			
Conduit ICTA y compris encastrement	ml			
Conduit IRL ou ICTL y compris accessoires	ml			
Boites de dérivation type Plexo	ens			
Divers : (à détailler)				
TOTAL POSTE E				
DESIGNATION	U	Q	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
F ECLAIRAGE DE SECURITE				
Bloc autonome NF AEAS pour éclairage d'évacuation marque : Legrand type : 62525	u			

y compris lampe et accessoires				
Bloc autonome NF AEAS pour éclairage anti panique marque : Legrand type : 62565 y compris lampe et accessoires	u			
Câblage	ml			
Conduit ICTA y compris encastrement	ml			
Conduit IRL ou ICTL y compris accessoires	ml			
Télécommande dans AD	ens			
Divers : (à détailler)				
TOTAL POSTE F				
DESIGNATION	U	Q	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
G TELEPHONE				
Câble C5e FTP 4 P 6/10	ml			
Prise RJ45 C5e 9cts FTP Legrand Mosaic encastrée y compris accessoires de pose	u			

Conduit IRL ou ICT y compris accessoires	ens			
Raccordement sur joncteur téléphone existant dans la réserve	ens			
Divers : (à détailler)				
TOTAL POSTE G				
DESIGNATION	U	Q	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
H ALARME INCENDIE Déposes des installations existantes : - 2 tableaux alarme type 4 - déclencheurs manuels Tableau d'alarme incendie de type 4 de marque LEGRAND type : 40562 y compris :	ens			

- batterie - avertisseur sonore NFS 32-001				
Déclencheur manuel encastré LEGRAND 38035 y compris boîtier d'encastrement et accessoires	u			
Avertisseur sonore LEGRAND 41508	u			
Bus 1 paire 9/10 Câble SYS1 - C2 (DM)	ml			
Bus 2 x 1,5 mm² Câble CR1 (DAS)	ml			
Conduit ICTA y compris encastrement	ml			
Conduit IRL ou ICTL y compris accessoires	ml			
Chemin de câbles	ml			
Divers : (à détailler)				
TOTAL POSTE H				
DESIGNATION	U	Q	PRIX UNIT.	PRIX TOTAL
I DIVERS				
Mise en route, essais et réglages	ens			
Dossier de récolement	ens			
Repérage et étiquetage	ens			
Divers : (à détailler)				

TOTAL POSTE I				
DESIGNATION				PRIX TOTAL
RECAPITULATION				
A TRAVAUX PRÉLIMINAIRES				
B TGBT ET ARMOIRES DIVISIONNAIRES				
C APPAREILLAGE ET ATTENTES				
D APPAREILS D' ECLAIRAGE				
E CABLAGE				

