

VILLE DE MERIEL

GROUPE SCOLAIRE HENRI BERTIN

Rue Albert Schweitzer

95630 MERIEL

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P.

LOT N° 14

MATERIEL D'EQUIPEMENT DE L'OFFICE

B.P.V. ARCHITECTURE

Jacques BEAUFILS - Dominique PENNETIER - Alain VERDIER
Architectes D.P.L.G. Economiste

4bis, rue de Villiers-Adam
95290 L'ISLE - ADAM
Téléphone : 01.34.69.01.84 E-mail : bpvarchitecture@wanadoo.fr

Décembre 2009

S O M M A I R E

14.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER

- 14.1.1 Préambule
- 14.1.2 Décomposition du prix forfaitaire
- 14.1.3 Travaux à la charge des autres corps d'état
- 14.1.4 Equipement de l'office, du self et de la laverie

14.1 DESCRIPTION DES OUVRAGES A EXECUTER

14.1.1 Préambule

L'Entrepreneur remettant une offre est considéré ayant pris connaissance des CCTP de tous les corps d'état.

Il ne pourra se prévaloir d'une méconnaissance des textes pour ne pas exécuter des travaux le concernant et décrits dans un autre lot.

L'entreprise soumissionnaire devra prendre toutes dispositions pour travailler **sans réduction d'effectif pendant les périodes de congés**. Elle devra confirmer l'approbation de cette clause, à la remise de son offre. La période de travaux sera conforme au C.C.A.P.

14.1.2 Décomposition du prix forfaitaire

L'Entrepreneur devra fournir une décomposition forfaitaire de son prix, avec la quantité et le prix unitaire de chaque article.

Les prix unitaires devront obligatoirement englober tous les frais inhérents au chantier.

Comme stipulé au CCAP, le marché du présent lot sera traité à un prix global forfaitaire. Les travaux comprendront l'intégralité des ouvrages nécessaires à la complète mise en utilisation des locaux, même si certaines prestations ne figurent que sur une seule pièce du marché.

14.1.3 Travaux à la charge des autres corps d'état

Gros œuvre : les collecteurs EU et EV enterrés sous dallage et attentes à l'aplomb des appareils d'équipement de l'office de réchauffage, du self et de la laverie, suivant plans et indications du présent lot.

Plomberie - Sanitaire : attentes en eau froide et en eau chaude à l'aplomb des appareils d'équipement de l'office de réchauffage, du self et de la laverie, suivant plans et indications du présent lot.

14.1.4 Equipement de l'office, du self et de la laverie

Fourniture et mise en place de matériel spécifique pour office de réchauffage, self et laverie, de marque Tournus ou équivalent, ligne "bambino 2", compris raccords sur attentes d'eau froide, d'eau chaude et de vidange, toutes manutentions et fixations ; à savoir :

14.1.4.1 Meuble distributeur à verres, plateaux, pain et couverts

Meuble distributeur avec soubassement en acier inoxydable alimentaire, dessus en tôle inox 20/10^{ème}, piètement avec vérins réglables en acier inoxydable, colonnettes en tube d'acier inoxydable avec embase rayonnée, pièces moulées vissées pour supports des présentoirs, distributeur à verres constitué de grilles amovibles en fils d'acier inoxydable à 6 rangées, distributeur à couverts et à pain en polycarbonate posés sur supports en fil d'acier inoxydable.

Dimensions : de 1380 longueur x 800 largeur.

localisation : suivant plans, dans self.

14.1.4.2 Meuble d'angle

Meuble d'angle à 45° ouvert côté service + plancher et étagère (réf 307 815) en acier inoxydable alimentaire, dessus en tôle épaisseur 20/10^{ème} avec brossage orbital et habillage latéral (meuble en début de ligne).

localisation : suivant plans, dans self.

14.1.4.3 Meuble bain-marie à eau

Meuble bain-marie à eau avec habillage de façade et habillages latéraux, élément de façade rapporté avec rampe à plateaux devant le meuble, en acier inoxydable 20/10^{ème} avec dessous libre, cuve rayonnée dans les angles et pentée, chauffage par résistance blindée.

Remplissage et contrôle de niveau automatique. Sécurité de chauffe et trop plein. Vidange par bonde avec tube surverse. Isolation par mousse de mélamine de 30 mm d'épaisseur. Commandes sensibles M/A avec 4 seuils de température.

Sujétions pour départ oblique de la rampe à plateaux.

Dimensions : de 1280 longueur x 830 largeur.

localisation : suivant plans, dans self.

14.1.4.4 Façade

Façade sur mesure avec rampe à plateaux, en acier inoxydable alimentaire, dessus en tôle épaisseur 20/10^{ème} avec brossage orbital et bords avant rayonnés.

localisation : suivant plans, dans self (entre le meuble bain-marie et le meuble réfrigéré).

14.1.4.5 Meuble réfrigéré avec groupe

Meuble réfrigéré pour hors d'œuvre ou desserts avec réserve, habillage de façade et rampe à plateaux, en acier inoxydable 20/10^{ème}, comprenant cuve inclinée réfrigérée par serpentins de cuivre avec isolation par mousse de polyuréthane injectée, intérieur et extérieur des portes en acier inoxydable alimentaire, fermeture des portes par joint magnétique et encadrement en profilés PVC pour rupture des ponts thermiques, 3 niveaux de glissières sur panneaux amovibles, évaporateur ventilé traité anti-corrosion, programmation à commandes sensibles unique pour cuve et réserve avec affichage permanent de la température de la réserve.

Dimensions : de 1930 longueur x 830 mm.

localisation : suivant plans, dans self.

14.1.4.5 Table-vidoir

Table-vidoir fabriquée à la demande en acier inoxydable, bord avant et arrière rayonnés, piètement en tube inox munis de vérins, habillage de la façade formant continuité du meuble réfrigéré (sans dossier et étagère basse), trou vide-déchets avec collerette.

Dimensions : à définir en fonction de l'évier 1 bac et de la machine à laver fournie par le Maître d'ouvrage.

localisation : suivant plans, dans laverie.

14.1.4.6 Plonge

Plonge 1 bac insonorisé avec dossier, en acier inoxydable, piètement en tube inox, habillage 3 faces du bac, tube surverse, siphon polypropylène et robinetterie mélangeuse 15x 21 mm.

Joint mastic au silicone pour étanchéité comprenant fourniture, application du joint et nettoyage préalable.

localisation : suivant plans, dans laverie.

14.1.4.7 Poste de désinfection

Poste hydraulique pour nettoyage et désinfection en basse pression compris pistolet anti-choc, disconnecteur NF, tuyau qualité alimentaire de 15,00 m longueur, support inox bidon 10 kg et fixation murale, de marque Tournus ou équivalent.

localisation : suivant plans, dans office de réchauffage.

14.1.4.8 Armoire de stérilisation

Construction en acier inoxydable alimentaire, porte plexiglas transparent, charnières inox, fermeture magnétique, fond et dessus penté avec arrêtoir en partie inférieure, dispositif d'interruption du tube U.V. à l'ouverture des portes, minuterie réglable de 0 à 2 heures (minimum recommandé 1H 30 mn).

Armoire 20 couteaux avec grille.

localisation : suivant plans, dans office de réchauffage/préparations (emplacement à définir).